

## 热处理53型设备机坑及管沟

序号	工程内容摘要	规格	单位	数量	单价 (元)	金额小计 (元)	备注
一、热处理53型设备机坑							
1	混凝土切缝	5.8	m	5.80		0.00	
2	墙壁混凝土破除	5.8*0.6*1.4	m <sup>3</sup>	4.87		0.00	
3	底地面清理凿花	5.8*3	m <sup>2</sup>	17.40		0.00	
4	地面植筋	Ø10螺纹钢	条	40.00		0.00	30cm长度植筋深度10cm、间距80cm、品字错开
5	基坑钢筋	Ø14螺纹钢	T	1.10		0.00	纵、横间距20cm双层钢筋
6	模板制作		项	1.00		0.00	
7	底部混凝土浇注	5.8*3.5*0.3	m <sup>3</sup>	5.92			
8	墙壁混凝土浇注	5.8*0.3*1.1	m <sup>3</sup>	19.14			
	小计						
二、热处理53型设备管道沟渠管沟							
1	混凝土切缝	47.5*2	m	95.00		0.00	
2	混凝土破除	44*1.2*0.8	m <sup>3</sup>	42.24		0.00	
3	混凝土垫层	44*1.2*0.1	m <sup>3</sup>	5.28		0.00	石米
4	混凝土浇注	44*1.2*0.2	m <sup>3</sup>	10.56		0.00	C25混凝土底板
5	混凝土浇注	44*0.2*0.5*2	m <sup>3</sup>	8.80		0.00	C30混凝土、沟槽两边预留铁板位10cm*0.5cm
6	模板制作		项	1.00		0.00	
7	47.5米管沟钢筋	Ø14螺纹钢	T	0.25		0.00	横向间距20cm*2排、竖向间距30cm
8	47.5米管沟植筋	Ø14螺纹钢	条	240.00		0.00	18cm长度植筋深度10cm、间距80cm*2排、品字错开
9	电缆沟混凝土破除	3.4*1.6*0.8	m <sup>3</sup>	4.35		0.00	
10	电缆沟混凝土垫层	3.4*1.6*0.1	m <sup>3</sup>	0.54		0.00	
11	电缆沟混凝土浇注	3.4*1.6*0.2	m <sup>3</sup>	1.09		0.00	
12	电缆沟混凝土浇注	3.4*0.2*0.5*2	m <sup>3</sup>	0.68		0.00	
13	电缆沟砖体砌筑	12墙体双面批荡	m	3.45		0.00	3.4m管沟，中间墙隔开
14	电缆沟角铁支架	4#角铁支架	个	7.00		0.00	3.4米，间距50cm、
	小计						
	辅材		项				马凳筋、铁线等

	清运费		项				
	管理费			0.05			
	税金						
	合计						