

热处理42型设备机坑及管沟

序号	工程内容摘要	规格	单位	数量	单价(元)	金额小计(元)	备注
一、热处理42型设备机坑							
1	混凝土切缝	5.1	m	5.10		0.00	
2	底部混凝土破除	5.1*2.7*0.3	m ³	4.13		0.00	
3	墙壁混凝土破除	5.1*0.3*0.8	m ³	1.22		0.00	
4	底部土方开挖	5.1*3*0.5	m ³	7.65		0.00	
5	轨道下方土方开挖	5.1*0.2*0.5	m ³	0.51		0.00	
6	机坑垫层	5.1*3.2*0.1	m ³	1.63		0.00	石米
7	基坑钢筋	Ø14螺纹钢	T	1.20		0.00	纵、横间距20cm双层钢筋
8	模板制作		项	1.00		0.00	三面基坑墙面
9	底部混凝土浇注	5.1*3.2*0.4	m ³	6.53		0.00	C30混凝土
10	墙壁混凝土浇注	5.1*0.3*0.8	m ³	1.22		0.00	C30混凝土
	小计						
二、热处理42型设备管道沟渠							
1	混凝土切缝	46.5	m	46.50		0.00	
	双边						
2	混凝土破除	12*0.9*0.8	m ³	8.64		0.00	双边
3	混凝土垫层	12*0.9*0.1	m ³	1.08		0.00	石米
4	混凝土浇注	12*0.9*0.2	m ³	2.16		0.00	C30混凝土, 底部
5	混凝土浇注	12*0.2*0.5*2	m ³	2.40		0.00	C30混凝土, 两侧沟槽两边 预留铁板位10cm*0.5cm
	单边					0.00	
6	混凝土破除	16*0.7*0.8	m ³	8.96		0.00	
7	混凝土垫层	16*0.7*0.1	m ³	1.12		0.00	
8	混凝土浇注	16*0.7*0.2	m ³	2.24		0.00	C30混凝土
9	混凝土浇注	16*0.2*0.5	m ³	1.60		0.00	C30混凝土、沟槽两边预留 铁板位10cm*0.5cm
	单边增加						
10	混凝土破除	6.5*0.7*0.8	m ³	3.64		0.00	
11	混凝土垫层	6.5*0.7*0.1	m ³	0.46		0.00	
12	混凝土浇注	6.5*0.7*0.7	m ³	3.19		0.00	C30混凝土

13	混凝土浇注	16*0.2*0.5		1.60			C30混凝土、沟槽两边预留 铁板位10cm*0.5cm
14	模板制作		项	1.00		0.00	完成后内空50cm
15	40m管沟钢筋	φ14螺纹钢	T	0.12		0.00	横向间距20cm*2排、竖向 间距30cm
16	40m管沟植筋	φ14螺纹钢	条	172.00		0.00	18cm长度植筋深度10cm、 间距80cm*2排、品字错开
17	电缆沟角铁支架	4#角铁支架	个	14.00		0.00	间距50cm、
	小计						
	辅材		项				马凳筋、铁线等
	清运费		项				
	管理费			5.00%			
	税金						
	合计					0.00	